

ORÇAMENTO GERAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	REFERÊNCIA	CÓD.	UNI D.	QTDE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Remoção de placa e pilaretes e organização geral da Obra - sem	SINAPI	97637	m²	230,00
2	DEMOLIÇÕES/ESCAVAÇÕES				
2.1	Demolição de pilar, bloco ou laje de concreto armado - sem reaproveitamento	SINAPI	97627	m³	1,80
2.2	Escavação manual de vala com previsão de forma	SINAPI	96527	m³	4,49
3	PAVIMENTAÇÃO				
3.2	Trama de madeira para bancos e abrigo caixa d'água - madeira reaproveitamento pallets existentes	SINAPI	92539	m²	20,00
3.3	Grama em placas	SINAPI	98504	m²	12,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
4.1	Interligação elétrica Medição (Poste) / Quadro disjuntores - Fornecimento e Instalação	Mercado	-	un	1,00
4.2	Luminária de piso p/ lâmpada led, 7W - 6500K g-ligth, completa, de embutir	Mercado	-	un	21,00
4.3	Cabo pp 2x2,5mm	Mercado	-	ml	250,00
4.4	Ponto de iluminação no piso incluindo fiação, caixa de passagem, quebra e chumbamento	SINAPI	93140	un	21,00
4.5	Poste decorativo para jardim em aço tubular h=2,5m - fornecimento e instalação	SINAPI	100619	ml	4,00
4.6	Luminária LED - 50W - para poste decorativo jardim	Mercado	-	un	4,00
4.7	Relé fototétrico interno/externo, com base - fornecimento e instalação	SINAPI	83399	un	1,00
5	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
5.1	Reservatório d'água, polietileno, 750 litros	SINAPI - I	34638	un	1,00
5.2	Reservatório d'água, polietileno, 500 litros	SINAPI - I	34637	un	1,00
5.3	Caixa de gordura em PVC, capacidade de 18 litros com tampa	SINAPI - I	35277	un	1,00
5.4	Serviço de instalação de tubo PVC Esgoto Predial, DN40, inclusive conexões e fixações - Interligação Caixa de Gordura e saída Telhado	SINAPI	91792	m	10,00
5.5	Serviço de instalação de tubo PVC Esgoto Predial, DN100, inclusive conexões e fixações - Interligação saída telhado	SINAPI	91790	m	8,00
5.6	Serviço de instalação de tubo PVC água fria, DN25, inclusive conexões e fixações Pia, banheiro água potável - torneira jardim (água de chuvas)	SINAPI	91785	m	26,00
5.7	Estrutura de concreto armado para abrigo reservatório d'água	SINAPI	95956	m³	1,25
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
6.1	Mourões reto de concreto 10 x 10 cm, espaçamento 2m, altura 2m	Mercado	-	un	27,00
6.2	Tela metálica soldada 5x10cm, altura de 1,80m, revestida em PVC - Cor Verde	Mercado	-	m²	48,60
6.3	Execução cerca com mourões de concreto e tela soldada 5x10 cm - h=1,80m	SINAPI	101193	m	48,60
6.4	Portão de correr com fechamento em tela soldada 5x10cm, altura de 1,80 - Cor Verde largura de 1,30 metros	Mercado	-	un	1,00
6.5	Execução de Bancos	Composição	-	un	6,00
6.4.1	Alvenaria de bloco estrutural 14x19x39cm - FBK = 4,5 Mpa	SINAPI	91815	m²	14,56
6.4.2	Emboço massa única aplicado manualmente, traço 1:2:8 com aditivo para impermeabilização	SINAPI	89173	m²	14,56
6.4.3	Trama de madeira para bancos e abrigo caixa d'água - madeira reaproveitamento pallets existentes	SINAPI	92539	m²	56,00
6.4.4	Pintura verniz sintético brilhante em madeira, três demãos - fornecimento e execução	SINAPI	6082	m²	56,00
6.5	Guarda-corpo - corrimão duplo em tubo metálico com pintura epoxi de 4cm, h= 92cm e 70cm	SINAPI	99837	m	20,00
6.6	Plantio de árvore ornamental da região, h= ou maior 2,00 m	SINAPI	98511	un	6,00
6.7	Muda de arbusto florífero da região	SINAPI	10826	un	10,00
7	SERVIÇOS FINAIS				
7.1	Limpeza final da obra	SINAPI	97637	m²	548,08